

MEMORS

Muri perimetrali in corrispondenza dei vani dei pilastri, con parapetti alti m. 1.50, munite di inferriate, nonché di vetrate ed imposte. Esse servono molto bene per l'aerazione e l'illuminazione diurna di tutti i locali.

I padiglioni dispongono di tre sole latrine individuali con scolo in pozzo assorbente.

=====

Per soddisfare all'abitabilità dei detti locali occorre:

- 1°) Una ripulitura generale con biancheggatura di pareti e soffitto;
- 2°) La costruzione di almeno altre sette nuove latrine individuali oltre gli orinatoi;
- 3°) La costruzione di un serbatoio d'acqua per gli usi domestici, attiguo al pezzo esistente nel giardino-
(Per l'acqua potabile invece occorrerà far capo ad una grande sorgente del fiume Biferno sita a circa m. 200 di distanza)
- 4°) La costruzione di un banco di fornelli con almeno due grandi fornaci coi relativi tubi di fumo nonché la illuminazione elettrica da prelevare dalla vicina conduttura urbana e piccole riparazioni ai tetti, ai pavimenti, alle murature, alle finestre ed alle porte.

=====

Le spese per le opere di adattamento e di pulitura si può stabilire come appresso:

Costruzione 7 cessi	£. 2000
Costruzione fornelli	£ 800
Riparazioni varie	£ 700
Biancheggatura	£ 1000

Totale	£ 4.500

Con la disponibilità di tre padiglioni compreso quello centrale (escludendone uno solo) si possono installare 260 Letti, adattando a refettorio il vano terreno del padiglione centrale.

Campobasso 16 Giugno 1940 XVIII°

%%%%%